PUISTOSUUNNITELMA 1:500

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

- Säilyvä puusto
- Säilyvä lehtipuu
- Säilyvä havupuu
- Istutettava lehtipuu
- Istutettava havupuu
- Istutettava lehti-/havupensas
- Poistettava lehti-/havupuu
- Säilyvä luontainen pohjakasvillisuus
- LN — Kunnostettava luontainen pohjakasvillisuus
- Säilyvä/kunnostettava nurmikko
- SR — Kunnostettava luonnonsorapäällyste
- KT — Uusi kivituhka
- kt — Pintakunnostettava kivituhka
- Säilyvä kivituhka
- Poistettava aita
- Uusi kolmilanka-aita, Helsingin tyyppikuvan "Koirapuiston portit ja aidat" mukainen, Korkeus 160 cm. Aitaa upotetaan 20 cm maan alle.
- Uusi porttijärjestely, Helsingin tyyppikuvan "Koirapuiston portit ja aidat" mukainen
- HK — Uusi hiekotushiekka-astia, luonnonhiekka, ei sepeliä
- PE — Uusi penkki
- Poistuvat kalusteet ja varusteet
- SKA — Uusi syväkeräysastia sekä jätösten siivousvälineet
- INFO — Uusi infotaulu
- Puunrungot, alueelta kaadettavien puiden runkoja
- Maakivi
- Säilyvä valaisin
- Uusi puistovalaisin
- Uusi rumpu
- Uusi niskaoja ja valumissuunta
- +40.4 — Suunniteltu korkopiste
- Puistoalueen raja
- Suunnittelualueen raja



LEIKKAUS, 1:100 PAALU 40



Karttaindeksi 1:5000

LUONNOS 6.9.2023

Helsinki Kaupunkiympäristön toimiala
www.hel.fi
sähköposti: etunimi sukunimi@hel.fi

KAUP.OSA, OSA-ALUE
45. Vartiokylä

MYLLYMATKANTIEN KOIRA-AITAUS

Myllymatkantie 1

Puistosuunnitelma

MK 1:500	LIITTYY	00000/000	NRO VIO 0000/000	KHS		
	KORVAA	00000/000		KYLK		
	KORVATTU	00000/000	TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25	HYV.	2.3.2016	H. Hyväksyjä
	ASEMAKAAVA	00000	KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000	TARK.	2.3.2016	T. Tarkastaja
	LIIKENNES.	00000		PROJ.	2.3.2016	P. Projektipäällikkö
				HYV.	2.3.2016	H. Hyväksyjä
				TARK.	2.3.2016	T. Tarkastaja
				LAAT.	2.3.2016	L. Laatija